

# Baumeister Peter Moser GesmbH

## Bauunternehmen und Baustoffhandel

3800 Göpfritz/Wild, Brantenweg 9, Tel: 02825/8281

e-mail: office@baumeister-moser.com

UID: ATU42198607 Landesgericht Krems/Donau, FN 155980h



WEG 1030 Wien, Rasumofskygasse 30  
zu Hd. WEVIG Ges.m.b.H.

Märzstraße 1  
1150 Wien

Göpfritz, am 8. Juli 2021

### Kostenvoranschlag

Betreff: 1030 Wien, Rasumofskygasse 30

Pos. 1)	Baustelleneinrichtung An- und Abtransport von Maschinen und Geräten sowie Vorhalten auf Baudauer, Strom und Wasser werden bauseits beigelegt Pauschale		600,00 €
Pos. 2)	Vollwärmeschutzfassade mittels Mineralwolle 12cm		
	a) Gerüstung im Innenhof ca. 55,0m <sup>2</sup> inkl. Erschwernis Dach ca. 5,0m <sup>2</sup> Pauschale		900,00 €
	b) Lose Putzstellen abschlagen und ergänzen nach tatsächl. Aufwand Annahme: Facharbeiter ca. 5,00 Std. 50,00 €		250,00 €
	Helfer ca. 5,00 Std. 45,00 €		225,00 €
	c) Vollwärmeschutzfassade mittels Mineralwolle - Fassadendämmplatten Mineral 12cm geklebt + gedübelt - Unterputz bewehrt mittels Klebespachtel + Textilglasgitter - Grundierung - Endbeschichtung mittels Silikatputz 1,5mm ca. 55,00 m <sup>2</sup> 165,00 €		9.075,00 €
Pos. 3)	Umbau Kellertür		
	a) Abbruch der best. Türe samt Stock inkl. Entsorgung Pauschale		225,00 €
		Übertrag	11.275,00 €

Bankverbindung: Bank Austria Horn, BLZ 12000, Konto 343-137-910/00

IBAN: AT76 1200 0343 1379 1000 / BIC: BKAUATWW

Dienstgeberrnummer: 600087355

3.

		Übertrag	11.275,00 €
	b) Maueröffnung auf neues Zargenmaß anpassen inkl. Einziehen von Überlagern		
	Pauschale		780,00 €
	c) Stahltürelement samt Eckzarge liefern und versetzen		
	Pauschale		475,00 €
	d) Beidseitig die Türe einputzen		
	Pauschale		355,00 €
Pos. 4)	Mauersanierung		
	a) Feuchten Sperrputz abschlagen, Schutt entsorgen		
	ca. 15,00 m <sup>2</sup>	19,00 €	285,00 €
	b) Fugen ausbessern nach tatsächl. Aufwand		
	Annahme:		
	Facharbeiter		
	ca. 5,00 Std.	50,00 €	250,00 €
	Material		
	ca.		45,00 €
	c) Fläche mittels Putzfestiger streichen		
	ca. 15,00 m <sup>2</sup>	11,00 €	165,00 €
Pos. 5)	Fensterumbau		
	a) Bestehende Fenster abbrechen inkl. Entsorgung		
	ca. 3,00 Stk.	110,00 €	330,00 €
	b) Maueröffnung auf neue Fenster anpassen falls erforderlich nach tatsächl. Aufwand		--,--
	c) Kellerfenster Gemeinde Wien ohne Verglasung mit Gitter nach aussen aufgehend liefern und versetzen.		
	ca. 3,00 Stk.	255,00 €	765,00 €
	d) Fassade aussen an den Bestand anpassen nach tatsächl. Aufwand		
	Annahme:		
	Facharbeiter		
	ca. 6,00 Std.	50,00 €	300,00 €
	Material		
	ca.		40,00 €
Pos. 6)	Regie für zusätzlich gewünschte Arbeiten z.B.: Abschneiden der Isolierung ect. nach tatsächl. Aufwand		
	Annahme:		
	Vorarbeiter		
	ca. 1,00 Std.	55,00 €	55,00 €
		Übertrag	15.120,00 €

			Übertrag	15.120,00 €
Facharbeiter				
ca.	2,00 Std.	50,00 €		100,00 €
Helfer				
ca.	2,00 Std.	45,00 €		90,00 €
				<hr/>
				15.310,00 €
		+ 20 % Ust		<hr/>
				3.062,00 €
				<hr/> <hr/>
				18.372,00 €

Die Preise sind auf Grund der derzeit geltenden Preis- und Lohnbasis erstellt und gelten im Sinne der ONORM-B2111 als veränderlich.  
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Arbeiten. Eventuelle Einbauten müssen vor Baubeginn bekannt gegeben werden.  
Wir machen darauf aufmerksam, dass Sie als Bauherr lt. Bauarbeiterkoordinationsgesetz verpflichtet sind, einen Planungsordinator für die Vorbereitungsphase und einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu bestellen, wenn auf Ihrer Baustelle gleichzeitig oder aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig sind.

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben  
mit freundlichen Grüßen

*Baumeister*  
*Peter Moser*  
*Ges.m.b.H.*